

실내재료마감표																			
층 별 (구분)		실 명		바 닥				결 레 받 이				벽			천 장				비 고
				바 탕	마 감	마감 두께	기호	바 탕	마 감	높 이	기호	바 탕	마 감	기호	바 탕	마 감	CH	기호	
공 통	T100,T200, T300,TR00	계단실-1	1F	침투성방수/T45배수판/T100압출법보온판 /PE필름/T90무근콘크리트(섬유보강재) /T35 시멘트몰탈	T30 화강석 물갈기	300	F01	콘크리트 먼처리/시멘트몰탈	결레받이용 페인트	100	B01	T20 시멘트몰탈	다채무늬페인트 마감	W01	T20 시멘트몰탈	다채무늬페인트 마감		C01	
			2~RF	T30 시멘트몰탈	T30 화강석 물갈기	60	F02	콘크리트 먼처리/시멘트몰탈	결레받이용 페인트	100	B01	T20 시멘트몰탈	다채무늬페인트 마감	W01	T20 시멘트몰탈	다채무늬페인트 마감		C01	
	204,306	화장실(남)	액체방수+코너부위 우레탄도막방수/보호몰탈 /시멘트몰탈 (구배 및 접합몰탈)	자기질타일 (300X300)	80	F04					액체방수(H:1200)/시멘트몰탈	T12 포세린타일 마감 (600X300)	W02	경량철골천장틀(CLIP-BAR)	열경화성수지천정재	2,700	C03		
	205,307	화장실(여)																	
		ELEV.PIT	침투성방수/보호몰탈/T100 무근콘크리트																
		PS, EPS	침투성방수/보호몰탈																
지상1층	101	로비/홀	침투성방수/T45배수판/T100압출법보온판 /PE필름/T90무근콘크리트(섬유보강재) /T35 시멘트몰탈	T30 화강석 물갈기	300	F01	각파이프구조틀(50x50) /T6 합판 1PLY /T12 내부합판 1PLY	T12 포세린타일 마감 (600X600 / 600X300)		B02	각파이프구조틀(50x50) /T9 합판 2PLY	T12 포세린타일 마감 (600X600 / 600X300)	W03	경량철골천장틀(M-BAR)	석고보드/T12흡음텍스	2,800	C02		
	102	업무시설(금융업소)						인테리어 마감			인테리어 마감	W04		인테리어 마감	2,800				
	103	창고					콘크리트 먼처리/시멘트몰탈	결레받이용 페인트	100	B01	T20 시멘트몰탈	친환경수성페인트 2회	W05	T20 시멘트몰탈	친환경수성페인트 2회		C04		
	104	물탱크실/기계실	T3 우레탄비노출도막방수/ T5 방수보호판/무근콘크리트(섬유보강재, 쇠쉴손마감)	T 0.3 예폭시코팅	150	F06					T20 시멘트몰탈	친환경수성페인트 2회	W05	콘크리트먼처리	T50 G/C보드(48K)		C05		
										콘크리트먼처리	T50 G/C보드(48K)	W06							
지상2층	201	ELEV.홀	T30 시멘트몰탈	T30 화강석 물갈기	60	F03	각파이프구조틀(50x50) /T6 합판 1PLY /T12 내부합판 1PLY	T12 포세린타일 마감 (600X600 / 600X300)		B02	각파이프구조틀(50x50) /T9 합판 2PLY	T12 포세린타일 마감 (600X600 / 600X300)	W03	경량철골천장틀(M-BAR)	석고보드/T12흡음텍스	3,000	C02		
	202	업무시설(금융업소)	T30 시멘트몰탈	T30 화강석 물갈기	60	F03		인테리어 마감				인테리어 마감	W04		인테리어 마감	3,000			
	203	업무시설(금융업소)	T30 시멘트몰탈	T30 화강석 물갈기	60	F03		인테리어 마감				인테리어 마감	W04		인테리어 마감	3,000			
지상3층	301	ELEV.홀	T30 시멘트몰탈	T30 화강석 물갈기	60	F03	각파이프구조틀(50x50) /T6 합판 1PLY /T12 내부합판 1PLY	T12 포세린타일 마감 (600X600 / 600X300)		B02	각파이프구조틀(50x50) /T9 합판 2PLY	T12 포세린타일 마감 (600X600 / 600X300)	W03	경량철골천장틀(M-BAR)	석고보드/T12흡음텍스	2,800	C02		
	302	업무시설 내 복도	콘크리트 기계미장	인테리어 마감	30	F05		인테리어 마감				인테리어 마감	W04		인테리어 마감	2,800			
	303	업무시설(사무소)	콘크리트 기계미장	인테리어 마감	30	F05		인테리어 마감				인테리어 마감	W04		인테리어 마감	2,800			
	304	업무시설(휴게실)	콘크리트 기계미장	인테리어 마감	30	F05		인테리어 마감				인테리어 마감	W04		인테리어 마감	2,800			
	305	업무시설(사무소)	콘크리트 기계미장	인테리어 마감	30	F05		인테리어 마감				인테리어 마감	W04		인테리어 마감	2,800			

주요 마감재 담당/연락처

번호	주요마감재		내 용	
1	창 호	원진알루미늄	알루미늄 창호	민지혜 과장 : 010-8767-8886
2	엘리베이터	현대엘리베이터	장애인 전용 15인승 엘리베이터	이상보 차장 : 010-9002-5951
3	방 수	KL방수	우레탄복합방수 (전면밀착형) 등	이재형 과장 : 010-9032-8017
4	단열재	LX 하우스시스	NF보드 : 심재형 준불연 단열재	정종학 차장 : 010-2676-4487
5	외장마감재	아이덴티	고내식 합금도금강판	권영필 대표 : 010-3619-6098
6	격자루버	(주)바로상사	주차장 천장	전민성 과장 : 010-7378-7574

실외재료마감표

구 분	마 감	
외 장 재	주마감재 : T30 지정석재마감/건식(발수처리), 1층 주차장 : 다채무늬 돌칠(지정석)	
외부창호	150mm 알루미늄 단열커튼월, 94mm 프로젝트창 / 3COAT 불소수지코팅	T24 더블로이복층유리(로이5(SK154II))+14마르곤+5일반유리)
방 수	지붕 : 연질형복합방수(전면밀착형/비노출), 방수연장 : L=450	화장실 : 침투식액체방수(H=1,200), 모서리 W300은 우레탄도막방수, PIT : 침투성방수
기 타	AL 칼라 선홍통, 합금도금강판(두께, 창호주변, 하부수벽 등), AL 스크린루버	
발 코 니	연질복합방수/T5방수보호판/T150무근콘크리트	

기타 마감 기준

- 시공자는 실내마감표에 제시한 마감재(재질,특성,두께등)와 구조체와의 관계를 마감재 시공전 정확히 파악하여 감리자 또는 감독관의 승인을 득한후 시공한다.
- 시공자는 별도의 컬러지정이 없는 마감재(페인트포함)는 샘플시공을 하여 감리자 또는 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.
- 천정틀이 필요한 천장마감은 내진경량철골 천정틀을 사용한다.
- 모든 마감면의 모서리, 가장자리, 이질재료의 접합부, 결레받이, 미장골부분 및 벽면 신축줄눈 등에 각종 해당 버드를 설치할 것.
- 외부 마감 공사시 반드시 현장 실측후 SHOP DRAWING 작성 및 구조검토하여 감독관의 승인을 득한 뒤 제작 시공한다.
- 커튼월 및 알루미늄 창호 공사시 반드시 현장 확인하여 실측 후 SHOP DRAWING 작성 및 구조검토하여 감독관의 승인을 득한뒤 제작 시공한다.
- 현장여건과 도면이 상이 할 때에는 공사전 감리자 또는 감독관과 협의후 시공한다.

건축주 CLIENT	설계사무소 DESIGN OFFICE	NOTE.	No. Date Revision Description Chkd.	설계명 PROJECT TITLE	프로젝트번호 PROJECT CODE	승인 APPROVED BY	도면명 DRAWING TITLE		
				강릉 금융센터 신축공사	JP25-0001	황진희 00.00.00	실내재료마감표		
					전문분야 SUBJECT	검토 CHECKED BY	축척 SCALE	A1: NONE	도면번호 DRAWING NO. A21-001
					협력설계 CONSULTANT	건축구조 : (주)탐앤지니어링 토목 : (주) 제일기조이엔씨 전기/통신/소방 : (주)하랑엔지니어링			
					설계단계 DESIGN PHASE	작성 Drawn By			
NH농협은행 (강원본부)		건축사무소 지안21 Tel. 02-6014-2137 / Fax. 02-6014-2138 Email : archjian21@naver.com		실시설계(변경)		신가영 00.00.00			

